Comune di MONOPOLI
Provincia di BARI

COMPUTO METRICO

OGGETTO: SCUOLA ELEMENTARE "MELVIN JONES" - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE - OPERE DI COMPLETAMENTO - III LOTTO - COMPUTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA

COMMITTENTE: COMUNE DI MONOPOLI

MONOPOLI, 14/07/2008

IL TECNICO
DC

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE	incid. %
	R I P O R T O									
	LAVORI A MISURA									
1 21.02.02.02. 01	Recinzione di cantiere costituita da stecato in legno verniciato, altezza minima 180 cm			26,00		1,800	46,80			
	SOMMANO...	mq					46,80	26,65	1´247,22	29,333
2 21.02.02.03. 01	Barriera manuale per ingresso in cantiere con colonna portante, barra di alluminio, contrappeso e forcella di appoggio o cancello apribile con cerniere a scelta della D.L.						1,00			
	SOMMANO...	cad					1,00	368,04	368,04	8,656
3 21.02.02.05. 02	Segnale di sicurezza luminoso ad accumulatori ricaricabili con una ulluminazione superiore a 5 lux a un metro dal piano di calpestio, autonomia di tre ore, conforme alla Norma CEI 64-10, grado di protezione IP 40						2,00			
	SOMMANO...	cad					2,00	133,25	266,50	6,268
4 21.02.02.05. 03	Lampada di emergenza ad accumulatori ricaricabili, autonomia un ora, conforme alle Norme EN 60598-2-22 e con grado di protezione IP 40						2,00			
	SOMMANO...	cad					2,00	95,44	190,88	4,489
5 21.02.02.06. 02	Fornitura e posa in opera di pittura rifrangente tipo "Codit" su strutture fisse						2,00			
	SOMMANO...	mq					2,00	80,57	161,14	3,790
6 21.02.02.06. 03	Posa di palo in ferro semplice da sostegno per segnali in metallo, fornito in opera						2,00			
	SOMMANO...	cad					2,00	70,65	141,30	3,323
7 21.02.02.06. 06	Posa in opera di occhi di gatto in PVC e di defleco						2,00			
	SOMMANO...	cad					2,00	4,03	8,06	0,190
8 21.02.02.09. 01	Illuminazione fissa notturna delle recinzioni e delle barriere						2,00			
	SOMMANO...	cad					2,00	14,25	28,50	0,670
9 21.02.02.09. 02	Illuminazione degli accessi e dei percorsi pedonali						2,00			
	SOMMANO...	cad					2,00	29,75	59,50	1,399
	A R I P O R T A R E								2´471,14	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE	incid. %
	R I P O R T O								2´471,14	
10 21.02.02.12. 02	Operazione di pulizia di servizi igienici, uffici, dormitori, mense						3,00			
	SOMMANO...	ora					3,00	8,99	26,97	0,634
11 21.02.02.12. 03	Manutenzione impianti e dispositivi di sicurezza periodicamento ogni due mesi						3,00			
	SOMMANO...	ora					3,00	56,81	170,43	4,008
12 21.02.02.14. 01	Rete per la fornitura di acqua potabile in tubazioni di polietilene ad alta densita'						25,00			
	SOMMANO...	m					25,00	32,23	805,75	18,950
13 21.02.02.14. 02	Rete di scolo acque nere						25,00			
	SOMMANO...	m					25,00	17,35	433,75	10,201
14 21.02.02.14. 05	Distributore di acqua potabile						1,00			
	SOMMANO...	cad					1,00	34,09	34,09	0,802
15 21.02.02.14. 10.02	Monoblocco ad uso servizi igienici di cantiere arredato con tre docce, tre wc, un lavabo a quattro rubinetti, un orinatoio, un boiler ed accessori esclusa fossa IMHOFF Modulo sollevabile dall'alto mediante quattro anelli saldati alla struttura portante e realizzato come nell'articolo 21.02.02.14.08. Dimensioni esterne massime 600 x 240 x 270 m (modulo base): anno						1,00			
	SOMMANO...	cad					1,00	309,87	309,87	7,288
	Parziale LAVORI A MISURA euro								4´252,00	100,000
	T O T A L E euro								4´252,00	100,000

MONOPOLI, 14/07/2008

Il Tecnico
DC

	A R I P O R T A R E									