Comune di Monopoli
Provincia di Bari

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Scuola Elementare "Melvin Jones" - Sistemazione aree esterne - III° Lotto -

COMMITTENTE: Comune di Monopoli

Monopoli, 14/07/2008

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	LAVORI A MISURA								
1	SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI								
	SOMMANO...						0,00	0,00	0,00
2 03.02.03.01. 01.02	Scavi in sezione ampia, di sbancamento o sterri (si intendono quelli eseguiti sia sopra sia sotto il piano di campagna, in sezione sufficientemente ampia da consentire l'accesso ai mezzi di trasporto sino al fronte di scavo (accesso diretto o a mezzo di rampe provvisorie), in modo che il materiale scavato venga caricato direttamente sui mezzi di trasporto con un solo paleggiamento. Il computo di questi scavi verra' effettuato con il sistema delle sezioni ragguagliate sulle effettive misure geometriche di progetto assegnate dalla Direzione Lavori): di materie asciutte di qualsiasi natura e consistenza, escluse quelle di consistenza pari al tufo compatto, compreso l'estirpamento delle erbe, la regolarizzazione delle pareti, lo spianamento del fondo, la estrazione delle materie scavate ed il loro allontanamento e deposito fino alla distanza media di 30,00 m dal cavo e per profondita' fino a 2,00 m dal piano medio di campagna: di materie asciutte di qualsiasi natura e consistenza, escluse quelle di consistenza pari al tufo compatto, compreso l'estirpamento delle erbe, la regolarizzazione delle pareti, lo spianamento del fondo, la estrazione delle materie scavate ed il loro allontanamento e deposito fino alla distanza media di 30,00 m dal cavo e per profondita' fino a 2,00 m dal piano medio di campagna: eseguito con mezzi meccanici								
	per raccordi con strada dalla centrale termica al cancello lato mare		100,00			0,200	20,00		
	SOMMANO...	mc					20,00	2,37	47,40
3 C	OPERE STRADALI								
	SOMMANO...						0,00	0,00	0,00
4 15.02.01.08. 01	Formazione di rilevati o rinterri con materie inerti provenienti da cave di prestito entro un raggio di 5 km compreso scavo, carico, trasporto, scarico, indennita' di cava ed ogni altro onere, posati a strati di 20 ¸ 30 cm, compresa la compattazione degli strati, la profilatura dei cigli e la regolarizzazione delle scarpate, eseguita a mano nelle zone ove occorra maggior precisione e accuratezza nella formazione delle pendenze e dei raccordi con le strutture murarie o geologiche esistenti								
	per raccordo tra le emergenze scuola lato mare e la restante parte del giardino			55,00	10,000	1,000	550,00		
	SOMMANO...	mc					550,00	10,64	5´852,00
5 15.02.05.09. 02	Manto di usura permeabile alla pioggia, costituito da graniglia, sabbia e filler a massa chiusa, agglomerata a caldo con bitume di penetrazione 80/100 (nella misura del 5,5% ¸ 6,50 % sul peso del conglomerato); steso steso con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato, previa umettatura del piano viabile con emulsione bituminosa (misurazione da eseguire per spessore finito): per spessore finito di 30-40 mm.								
	per realizzazione di strada dal parcheggio alla centrale termica e da questa fino al cancello lato mare			225,00	3,500		787,50		
	per zona antistante la centrale termica			9,00	11,500		103,50		
	per zona rampa e cancello lato mare			125,00			125,00		
	per vialetto secondario lato mare			60,00	2,000		120,00		
	A RIPORTARE						1´136,00		5´899,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1´136,00		5´899,40
	per vialetto e slargo lato campo sportivo			75,00			75,00		
	SOMMANO...	mq					1´211,00	3,46	4´190,06
6 15.02.05.07	Strato di collegamento (binder) costituito da graniglia 5/15 agglomerata a caldo con bitume puro (nella misura del 4,50% ¸ 5,50% di bitume sul peso del conglomerato), steso con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato previa umettatura del piano viabile con emulsione bituminosa (misurazione da eseguire in opera allo stato compresso)								
	per realizzazione di strada dal parcheggio alla centrale termica e da questa fino al cancello lato mare			225,00	3,500	0,050	39,38		
	per zona antistante la centrale termica			9,00	11,500	0,050	5,18		
	per zona rampa e cancello lato mare			125,00		0,050	6,25		
	per vialetto secondario lato mare			60,00	2,000	0,050	6,00		
	per vialetto e slargo lato campo sportivo			75,00		0,050	3,75		
	SOMMANO...	mc					60,56	70,24	4´253,73
7 15.02.05.06. 02	Conglomerato bituminoso per strato di base (tout-venant), con le caratteristiche di cui alle norme C.N.R., costituito da misto di cava assortito agglomerato a caldo con bitume puro (nella misura del 3,5% ¸ 5% di bitume sul peso del conglomerato); steso con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato, previa umettatura del piano viabile con emulsione bituminosa. (Misurazione da eseguire a camionate o in opera allo stato compresso): misurato in opera allo stato compresso								
	per realizzazione di strada dal parcheggio alla centrale termica e da questa fino al cancello lato mare			225,00	3,500	0,070	55,13		
	per zona antistante la centrale termica			9,00	11,500	0,070	7,25		
	per zona rampa e cancello lato mare			125,00		0,070	8,75		
	per vialetto secondario lato mare			60,00	2,000	0,070	8,40		
	per vialetto e slargo lato campo sportivo			75,00		0,070	5,25		
	SOMMANO...	mc					84,78	65,07	5´516,63
8 15.02.04.02	Fondazione stradale costituita da misto granulare stabilizzato con legante naturale o con frantumato di cava in granulometria continua compreso compattazione al 95% della densita' Proctor Mod. (misurazione su sottofondo in opera compattato), dello spessore finale di circa 30 cm, di cui 20 cm costituito prevalentemente di pietrame misto di media granulometria e 10 cm di stabilizzato di piccola granulometria, secondo le indicazioni della D.L.								
	per realizzazione strada dalla centrale termica al cancello lato mare			100,00	3,500	0,200	70,00		
	per vialetto secondario lato mare			35,00	2,000	0,200	14,00		
	per vialetto e slargo lato campo sportivo			75,00		0,200	15,00		
	SOMMANO...	mc					99,00	10,12	1´001,88
9 15.02.05.02. 01	Massicciata in misto granulometrico stabilizzato meccanicamente, eseguita in conformita' delle prescrizioni del C.S.A., dello spessore finito reso che dovra' essere indicato dalla D.L., costipata fino ad ottenere una densita' pari al 95% della densita' massima ottenuta con la prova AASHO modificata, compresa ogni fornitura di materiale, manodopera, personale e quant'altro occorra per dare il piano viabile perfettamente rifinito secondo le inclinazioni, le livellette e le curvature previste dal progetto e con la superficie perfettamente liscia: dello spessore finito reso di cm. 20								
	per realizzazione strada dalla centrale termica al cancello lato mare			100,00	3,500		350,00		
	A R I P O R T A R E						350,00		20´861,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						350,00		20´861,70
	per vialetto secondario lato mare			35,00	2,000		70,00		
	per vialetto e slargo lato campo sportivo			75,00			75,00		
	SOMMANO...	mq					495,00	2,38	1´178,10
10 15.02.08.13. 02	Verniciatura su superfici stradali, bitumate o selciate o in calcestruzzo, per formazione di strisce, continue o intermittenti, in colore bianco o giallo, con impiego di almeno grammi 90 al ml di vernice speciale (900 gr/m¦) rifrangente con perline di vetro premiscelate alla vernice, compreso ogni onere di perfetto tracciamento e quant'altro occorra per l'esecuzione della segnaletica a regola d'arte, con valutazione effettuata per lo sviluppo effettivo delle strisce. della larghezza di 0,15 m								
	per segnaletica pedagogica per educazione stradale						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	189,63	189,63
11 15.02.08.04. 01	Segnali e pannelli stradali di qualsiasi specie, forma e dimensioni (dischi, triangoli, appendici, targhe, ecc.) in lamiera di ferro 10/10 mm rinforzati con scatolatura perimetrale e 2 traversi di irrigidimento, verniciati con una mano di antiruggine sintetica cotta a fuoco a 140', finitura interamente rinfrangente in pellicola retroriflettente del tipo A, di classe 1 rispondente alle prescrizioni tecniche del D.M. LL. PP. 23/6/90 e del capitolato d'appalto C.S.A. completi di staffe e bulloni, forniti in opera: cartelli sino a 1,25 m¦								
	per segnaletica pedagogica per educazione stradale						10,00		
	SOMMANO...	mq					10,00	93,07	930,70
12 15.02.08.09. 01	Sostegni del tipo tubolare di ferro zincato dello spessore di 3 mm, verniciati a fuoco previa adeguata preparazione, forniti a pie' d'opera: diametro esterno di 60 mm								
	per segnaletica pedagogica per educazione stradale						10,00		
	SOMMANO...	m					10,00	8,01	80,10
13 15.8.2.10	Sola posa in opera di sostegni di qualsiasi diametro entro apposite buche di dimensioni atte a garantire la stabilità del cartello compreso lo scavo per la buc, in qualsiasi terreno o struttura, l'allontanamento del materiale di risulta, il calcestruzzo ed i materiali di consumo occorrenti con dado di fondazione delle dimensioni minime di cm30x30 e cm40 di altezza.								
	per segnaletica pedagogica per educazione stradale						10,00		
	SOMMANO...	cadauno					10,00	23,86	238,60
14 B	OPERE EDILI								
	SOMMANO...						0,00	0,00	0,00
15 15.02.05.14. 05	pavimentazione di marciapiedi in basole calcaree dello spessore cm. 4, compreso il massetto di sottofondo spessore cm.10, debolmente armato, gettato su ghiaia rullata, interstizi di cm. 1.5 (riempiti con cemento bianco) tra lastra e lastra o, in alternativa a scelta della D.L. (per percorsi nel verde) con interstizi distanziati mediamente di cm. 5 ¸ 7 e colmati di terreno vegetale per l'inerbimento (esclusa la semente): squadrate e bocciardate.								
	per zona circostante l'orologio solare						208,16		
	A R I P O R T A R E						208,16		23´478,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						208,16		23´478,83
	SOMMANO...	mq					208,16	37,18	7´739,39
16 15.02.06.01. 01	Cordoni retti in pietra calcarea, lavorati alla "otto denti" e smussati allo spigolo, della sezione di 18x30 cm (lunghezza massima 80 cm) posati in opera con malta cementizia negli assetti su sottofondo in calcestruzzo (questo e lo scavo relativo esclusi), compresa ogni prestazione occorrente: cave di Bisceglie o di Molfetta per bordo zona pavimentata intorno all'orologio solare			12,00			12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	23,50	282,00
17 PER-PED	Percorso pedonale realizzato mediante posa di strato di ghiaia di fiume della pezzatura di 2 e 3 cm, dello spessore di 4 cm, su massetto cementizio fresco dello spessore di 5 cm non completamente consolidato, compreso il completamento del parziale bloccaggio dello strato di ghiaia al sottostante massetto cementizio mediante spolverata di cemento bianco sulla superficie esterna dello strato di ghiaia e successiva debole annaffiatura, compresa l'eventuale posa di strato di stabilizzato sul quale poggia il massetto cementizio dello spessore sufficiente alla realizzazione della quota prevista dagli esecutivi grafici. In ogni caso lo spessore dello stabilizzato non potrà essere superiore a 10 cm. per vialetti tra le aiuole e la zona pavimentata intorno all'orologio solare						466,41		
	SOMMANO...	m2					466,41	15,00	6´996,15
18 NP-02	Muratura di pietra calcarea a facce sbozzate a martello dello spessore minimo di 15 cm, disposta a corsi orizzontali, con malta cementizia a 400 kg e per spessore di 50 cm: murature in elevazione per riprese varie						2,00		
	SOMMANO...	mc					2,00	200,28	400,56
19 3.16.2.4.4	Muratura in scheggioni di tufo grezzi sul perimetro e sulla faccia vista di qualsiasi forma e spessore posati a secco ed assestati con scaglie di tufo, da eseguire a qualunque altezza e per qualunque spessore, compresa la formazione di nucleo interno in malta cementizia e scheggioni di pietra. Da misurarsi per il volume effettivo per chiusura zona demolita lato mare			4,00	0,500	1,500	3,00		
	SOMMANO...	m3					3,00	150,00	450,00
20 NP-03	Ringhiere orizzontali, per recinzioni su muretti in pietra, di tipo normale eseguite con profilati normali (quadri, tondi, piatti, angolari, ecc) a disegni semplici, come da disegni esecutivi, della pesantezza di 40 kG a mq circa, complete di accessori, compreso montaggio, assistenza muraria, pitturazione a due passate epossidica e quant'altro occorra a dare l'opera finita a regola d'arte. per recinzione lato monti			49,00	1,200	30,000	1´764,00		
	SOMMANO...	kg					1´764,00	4,00	7´056,00
21 8.2.2.3	Cancelli di tipo normale eseguiti con ferri profilati normali, con o senza pannelli in lamiera, completi di paletti di chiusura accessori, ferramenta d'uso bordati con cornici nervate e saldate per elettrofusione senza materiale di apporto e senza scorie di saldatura e zicatura a caldo secondo norme UNI 5744/66. Negli oneri sono compresi i								
	A R I P O R T A R E								46´402,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								46´402,93
	costi per le opere murarie, la pitturazione con due mani di antiruggine con due mani di pittura di finitura ferro-micacea e tutto quanto necessario per rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.								
	per chiusura varco nella staccionata lato mare			2,50	1,200	40,000	120,00		
	per accesso strada lungo il torrente			4,00	2,000	40,000	320,00		
	per accesso zona palestra lato torrente			4,00	2,000	40,000	320,00		
	per collegamenti vari e riparazione orologio solare			8,90			8,90		
	SOMMANO...	kg					768,90	2,61	2´006,83
22 D	SISTEMAZIONI ESTERNE A VERDE E ARREDO								
	SOMMANO...						0,00	0,00	0,00
23 15.3.1.1	Fornitura e posa in opera di terreno agronomico, di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, mondo da sassi ed erbe infestanti e residui di cantiere, riveniente da cave di prestito di scoticamento, compreso ogni onere relativo ai diritti di cava, carico e trasporto a pie'								
	per calcetto retro scuola (sul torrente)			33,00	22,000	0,150	108,90		
	zona cancello lato mare		345,86			0,150	51,88		
	zona lato sinistro ingresso scuola		98,50			0,150	14,78		
	zona lato destro ingresso scuola		311,95			0,150	46,79		
	aiuole zona orologio solare		450,93			0,150	67,64		
	zona lato mare		500,00			0,150	75,00		
	SOMMANO...	m3					364,99	9,55	3´485,65
24 X3	Fornitura e posa in opera di manto erboso di essenze locali rustiche su sottofondo drenante compreso le sementi, concimazione chimica e organica lavorazione superficiale del terreno per l'interramento dei concimi e dei disinfestanti, formazione del letto di semina, strato di torba cm.1, seminagione fatta a "spaglio" o alla "volata", erpicatura leggera per l'interramento del seme, rullatura ed innaffiamento con acqua da idranti già predisposti								
	per calcetto retro scuola (sul torrente)			33,00	22,000		726,00		
	zona cancello lato mare						345,86		
	zona lato sinistro ingresso scuola						98,50		
	zona lato destro ingresso scuola						311,95		
	aiole zona orologio solare						450,93		
	zona lato mare						500,00		
	SOMMANO...	m2					2´433,24	3,00	7´299,72
25 15.3.1.2	Fornitura a pie' d' opera e posa in opera di torba estera di sfango pressata in balle originali sigillate								
	Giardino		1,00			1500,000	1´500,00		
	SOMMANO...	Kg					1´500,00	0,44	660,00
26 15.3.1.3	Fornitura a piè d'opera di concime organico botanico umidificato, biologicamente attivo, industrialmente prodotto in sacchi siggillati da 50 Kg.								
	Giardino		1,00			1500,000	1´500,00		
	SOMMANO...	Kg					1´500,00	0,17	255,00
27 15.3.1.4	Fornitura e posa in opera di pali di legno castagno semiscortecciati altezza3,50 m e diametro 8 cm								
	Giardino						45,00		
	A RIPORTARE						45,00		60´110,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO						45,00		60´110,13
	SOMMANO...	cadauno					45,00	6,46	290,70
28 15.9.21	Ulivo selvatico. Fornitura e posa in opera di Ulivo selvatico delle dimensioni cm 200, 250, da fornire in vaso, compreso la realizzazione di fossa di compluvio, innaffiatura, prima concimazione e tutti gli altri oneri necessari. Fornitura di piante arboree le cui altezze riportate di seguito vanno misurate dal colletto radicale alla punta terminale (per quelle in cassa, mastello, vaso la misura e' comprensiva degli stessi), ma compreso l'onere della fornitura delle piante di prima scelta, esenti da malattie e parassitismi, trasporto a pie' d' opera. Giardino						5,00		
	SOMMANO...	cadauno					5,00	123,95	619,75
29 15.3.1.7.2	Tamerice (Tamarix Gallica) altezza 350-400 cm; fusto diam. 10-12 cm Fornitura di piante arboree le cui altezze riportate di seguito vanno misurate dal colletto radicale alla punta terminale (per quelle in cassa, mastello, vaso la misura e' comprensiva degli stessi), ma compreso l'onere della fornitura delle piante di prima scelta, esenti da malattie e parassitismi, trasporto a pie' d' opera. Alberi a foglia caduca: giardino						10,00		
	SOMMANO...	cadauno					10,00	54,54	545,40
30 15.3.1.8.1	Acacia o mimosa altezza 250-300 cm; fusto diam. 12-14 cm; alberi a foglia perenne: Giardino						5,00		
	SOMMANO...						5,00	78,40	392,00
31 15.3.1.8.5	Falso pepe (Schinus Molle) altezza 250-300 cm; fusto diam. 12-14 cm; alberi a foglia perenne: giardino						10,00		
	SOMMANO...	cadauno					10,00	27,27	272,70
32 15.3.1.14	Bougainvillea Glabra Sanderiana, ad alberello, altezza 100-125 cm Giardino						10,00		
	SOMMANO...	cadauno					10,00	34,09	340,90
33 15.3.1.12	Myrtus Communis (Mirto - Mortella) d'altezza media di cm 60 - 100 con zolle. Giardino						20,00		
	SOMMANO...	cadauno					20,00	7,39	147,80
34 15.3.1.12	Laurus Nobilis (Alloro) d'altezza media di cm 60 - 100 con zolle Giardino						10,00		
	SOMMANO...	cadauno					10,00	10,23	102,30
35 15.9.20	Neriunm oleander. Fornitura e messa a dimora di Nerium oleander allevati in vaso, di h. 120/140 cm; compreso il drenaggio della buca, il trasporto a piè d'opera della pianta, la piantumazione, la concimazione in fase di impianto								
	A RIPORTARE								62´821,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								62´821,68
	completa di stallatico, torba e terriccio, la formazione della conca di compluvio e il primo innaffiamento. Le piante devono essere adeguatamente sviluppate; devono presentarsi forti, vigorose, ricche di sostanze di riserva ed esenti da malattie.								
	giardino						10,00		
	SOMMANO...	cadauno					10,00	20,00	200,00
36 NP-04	Acacia comune altezza 200-250 cm fusto diam 8-10 cm alberi a foglia perenne:								
	giardino						5,00		
	SOMMANO...	cadauno					5,00	26,61	133,05
37 NA1	Realizzazione di staccionata h 100 cm, mediante la fornitura e posa in opera di pali di castagno scortecciati a distanza di cm 150 l'uno dall'altro, con palo trasversale								
	per parzializzazione giardino lato mare al servizio della scuola			61,00			61,00		
	SOMMANO...	ml					61,00	32,07	1´956,27
38 NA8	Formazione di bordi per vialetti realizzati con infissione nel terreno (per almeno cm 10) di cordoni retti o curvi (secondo i disegni esecutivi e le indicazioni della D.L.) in calcestruzzo preconfezionato R k150 leggermente armati con spigolo smussato posato in opera su sottofondo in calcestruzzo compreso lo scavo ed ogni altra prestazione occorrente, della sezione di 10 x 20 cm circa e della lunghezza massima di cm 80, anche le sezioni curve dovranno avere una lunghezza massima di cm 80, compreso risistemazione delle zone al perimetro dello scavo, allontanamento di eventuali frammenti tufacei venuti alla luce in fase di scavo, sistemazione finale dei vialetti con integrazione di ghiaia delle dimensioni massime di mm 10 e pulizia delle aiuole, si dovrà porre particolare attenzione nella realizzazione dei citati bordi in modo da evitare "spezzature", ondulazioni, verticali o orizzontali, variabilità dei giunti o qualsiasi altra imperfezione nella riproduzione dei disegni esecutivi in modo da dare l'opera finita a regola d'arte.								
	per realizzazione bordi strada dalla centrale termica al cancello lato mare			200,00			200,00		
	per realizzazione bordi strada secondaria per educazione stradale		2,00	35,00			70,00		
	per completamento e raccordo zona cancello lato mare		10,00	23,00			230,00		
	per vialetto e slargo lato campo sportivo			33,00			33,00		
	per percorso perimetrale al campo sportivo			52,00			52,00		
	SOMMANO...	ml					585,00	14,00	8´190,00
39 15.01.03.16. 01	Panchine: Panchina in fusione di ghisa e stecche di legno per schienale e sedile della lunghezza di 150 cm								
	In tutta l'area						8,00		
	SOMMANO...	cad.					8,00	645,57	5´164,56
40 15.3.1.12.6	Bloccabici. Bloccabici costituito da elemento quandrangolare realizzato in c.a. bianco vibrato, completo di alloggiamento di ruota ed anello per fissaggio di una catena di sicurezza, delle dimensioni di cm 70x40x40. Compresa fondazione ed ogni altro onere.								
	In tutta l'area						3,00		
	SOMMANO...	cadauno					3,00	154,93	464,79
	A RIPORTARE								78´930,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O								78´930,35
41 16.1.5	Contenitori rifiuti. Fornitura e posa in opera di contenitore di rifiuti costituito da montante in acciaio di diametro mm25 circa solidale con bullonature a struttura prismatica o cilindrica, svasato verso l'alto, costituito da recipiente in metallo rivestiro in elemento plastico rinforzato o listelli di legno. Il tutto in opera con fondazione in cemento armato delle dimensioni non inferiori a m.0.30x0.30x0.50. Verniciato con pittura alchidica (per le parti metalliche) colore a scelta della D.L., da posizionarsi lungo la viabilità interna, secondo le prescrizioni del D.L. In tutta l'area						5,00		
	SOMMANO...	cadauno					5,00	154,93	774,65
42 SICUREZZA	IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA (VEDI COMPUTO ALLEGATO)						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	4´252,00	4´252,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro								83´957,00
	T O T A L E euro								83´957,00
	Monopoli, 14/07/2008 **Il Tecnico** --- --- ---